

แบบประมาณการ

แบบ พร.4 แผ่นที่ 1

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 ยาว 185.00ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,110.00 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนบริบาลภูมิเขตต์ ชุมชนบ้านถ่อนใหม่ หมู่ที่ 12
 ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านฝ้อ อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี
 ประมาณการโดย กองช่างเทศบาลตำบลบ้านฝ้อ อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี
 แบบเลขที่ ๓1 - 03
 ประมาณเดือนวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)		
1	ปรับปรุงผิวจราจร	1,110.00	ตร.ม.			-	-		
2	งาน Tack Coat (ใช้ยาง CR2)	1,110.00	ตร.ม.	37.00	41,070.00	5.00	5,550.00	46,620.00	
3	ราคาค่าช่าง HOT MIX (2.4 ตัน/1 ลบ.ม.)	1.00	ตัน	2,000.00					
4	งานเสริมผิวจราจรหนา 0.05 ม. (หรือ 8.33 ตร.ม./ตัน)	55.50	ลบ.ม.	4,800.00	266,400.00	820.00	45,510.00	311,910.00	
5	งานตีเส้น Thermoplastic Paint	6.00	ม.						
5.1	ความกว้างของถนนเฉลี่ย	185.00	ม.						
5.2	ความยาวของถนน	7.40	ตร.ม.	280.00	2,072.00			2,072.00	(เหมาจ่าย)
5.3	ตีเส้นกลาง ขนาด 2 ม. เว้น 3 ม.	37.00	ตร.ม.	280.00	10,360.00			10,360.00	(เหมาจ่าย)
5.4	ตีเส้นทึบ 2 ตัน								
รวมราคาค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน + ค่าเครื่องจักรงานผิวจราจร								370,962.00	

(แบบประมาณการแบบไม่ผูกมัด)

(เหมาจ่าย)
(เหมาจ่าย)