แบบประมาณการ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลส์ หนา 4 ซม. ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 7.14 ยาว 196.00ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนหน้าศูนย์ราชการ ชุมชนศรีสำราญ หมู่ที่ 8 **แบบเลขที่** ท1 - 03

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี **ประมาณเมื่อวันที่** 19 มิถุนายน 2560

ประมาณการโดย กองช่างเทศบาลตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)		
1	ปรับปรุงผิวจราจร	1,400.00	ตร.ม.			-	-	-	(พร้อมค่าขนย้ายเครื่องจักร)
2	งาน Tack Coat (ใช้ยาง CR2)	1,400.00	ตร.ม.	37.00	51,800.17	5.00	7,000.02	58,800.19	
3	ราคาค่ายาง HOT MIX (ยาง 2.4 ตัน/ 1 ลบ.ม.)	1.00	ตัน	2,000.00					
4	งานเสริมผิวจราจร หนา 0.04 ม. (หรือ 10.41 ตร.ม./ตัน)	56.00	ลบ.ม.	4,800.00	268,800.86	820.00	45,920.15	314,721.01	
5	ความกว้างของถนนเฉลี่ย	7.14	ม.						
6	ความยาวของถนน	196.00	ม.						
							รวมราคาค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน + ค่าเครื่องจักรงานผิวจรจร	373,521.20	