

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านฝ้อ อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

รายการประมาณการ ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมเกรดตบแต่ง

ประเภท งานทาง

เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลบ้านฝ้อ อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ถนนข้างวัดป่าบ้านถ่อน -ทางไปบ้านค้อ ชุมชนบ้านถ่อนใหม่ หมู่ที่ 12

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ เทศบาลตำบลบ้านฝ้อกำหนด

แบบเลขที่ เทศบาลตำบลบ้านฝ้อกำหนด รายการเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	119,040.00	1.3347	158,882.69	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			158,882.69	
	ขอเบิกเพียง	คิดเป็นเงินทั้งหมดของโครงการ		158,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งก่อสร้าง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านฝ้อเลขที่ ๔๓ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

(นายเสกสรรค์ ทิพนันตร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายนพดล ดวงเทียน)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นายสมพงษ์ กกล้าหาญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นายเผชญิ ทองทิพย์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายอำนาจ อุดมเจริญไมตรี)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝ้อ

แบบประมาณการ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

รายการประมาณการ ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมเกรตตกแต่ง

ผิวกว้าง 6.00 ม.

ยาว 400.00 ม.

พร้อมลงลูกรัง 480 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนข้างวัดป่าบ้านดอน -ทางไปบ้านค้อ ชุมชนบ้านดอนใหม่ หมู่ที่ 12

แบบเลขที่ เทศบาลตำบลบ้านฝ้ออีกกำหนด

รายการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านฝ้อ อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561

ประมาณการโดย กองช่างเทศบาลตำบลบ้านฝ้อ อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่า วัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)		
1	ความยาวของถนน	400.00	ม.						
2	ผิวจราจรทั่วไปกว้าง	6.00	ม.						
3	ค่าเกรตตกแต่งผิวจราจร								
3.1	คิดเป็นชั่วโมง(200 เมตร/1 ชม.)	4.00	ชั่วโมง						คำนวณ
3.2	ขอคิดเพียง	4.00	ชั่วโมง						28.15 บ.
4	ค่าดินถม						1,200.00	4,800.00	
4.1	ดินถมหนาเฉลี่ยตลอดสาย	0.40	เมตร						
4.2	ค่าดินถมถนน	960.00	ลบ.ม.			68.00			
5	ค่าลูกรัง (ลงตลอดสาย)								
5.1	ลูกรังหนาเฉลี่ยตลอดสาย	0.20	เมตร						
5.2	ค่าหินลูกรังผิวจราจร	480.00	ลบ.ม.			102.00			
รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด เป็นเงิน								119,040.00	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนข้างวัดป่าบ้านถ่อน-ทางไปบ้านค้อ ชุมชนบ้านถ่อนใหม่ หมู่ 12 ตำบลบ้านฝ้อ อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฝ้อ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 158.000 บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดผิวกว้าง 6.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร ลงลูกรังเฉลี่ย 528.00 ลูกบาศก์เมตร

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 มกราคม 2561 เป็นเงิน 158.000 - บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4

5.2 แบบ ปร.5

5.3

5.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายนพดล ดวงเทียน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ประธานกรรมการ

6.2 นายเฟื้องทองทิพย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา กรรมการ

6.3 นายเสกสรรค์ ทิพนทร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

6.4

6.5