

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ..โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรดตกแต่งตลอดสาย ถนนหลังวิทยาลัยการ
อาชีพบ้านฝื่อ ชุมชนหัวคู หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฝื่อ อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 58,000 บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรดตกแต่ง ผิวกว้าง 5.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร
พร้อมลงลูกรัง 380 ลูกบาศก์เมตร

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เป็นเงิน 58,000 บาท

4. บัญชีประมาณราคากลาง

4.1 แบบ ปร.4

4.1 แบบ ปร.5

5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกรรมการกำหนดราคากลาง

.....1. นายนพดล ดวงเทียน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ประธานกรรมการ

.....2. นายเชษฐ ทองทิพย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา กรรมการ

.....3. นายเสกสรรค์ ทิพนทร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านฝ้อ อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

รายการประมาณการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรดตกแต่งตลอดสาย

ประเภท งานทาง

เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลบ้านฝ้อ อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ถนนหลังวิทยาลัยการอาชีพ ชุมชนหัวคู หมู่ที่ 1

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ เทศบาลตำบลบ้านฝ้อกำหนด

แบบเลขที่ เทศบาลตำบลบ้านฝ้อกำหนด รายการเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	44,040.00	1.3347	58,780.19	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			58,780.19	
	ขอเบิกเพียง	คิดเป็นเงินทั้งหมดของโครงการ		58,000.00	
	ตัวอักษร	ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งก่อสร้าง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านฝ้อเลขที่ ๕๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

(นายเสกสรรดี ทิพนเตร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายนพดล ดวงเทียน)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

อนุมัติ

(นายเผด็จ ทองทิพย์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายสมพงษ์ กล้าหาญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอำนาจ อุดมเจริญไมตรี)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝ้อ

แบบประมาณการ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

รายการประมาณการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรตตกแต่งตลอดสาย

ผิวกว้าง 5.00 ม. ยาว 380.00 ม. พร้อมลงลูกรัง 380 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนหลังวิทยาลัยการอาชีพ ชุมชนหัวคู หมู่ที่ 1

แบบเลขที่ เทศบาลตำบลบ้านผือกำหนด

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561

ประมาณการโดย กองช่างเทศบาลตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)		
1	ความยาวของถนน	380.00	ม.						
2	ผิวจราจรทั่วไปกว้าง	5.00	ม.						
3	ค่าเกรตตกแต่งผิวจราจร								
3.1	คิดเป็นชั่วโมง(150 เมตร/1 ชม.)	2.53	ชั่วโมง						
3.2	ขอคิดเพียง	2.00	ชั่วโมง					3,000.00	
4	ค่าดินถม								
4.1	ดินถมหนาเฉลี่ยตลอดสาย	-	เมตร						
4.2	ค่าดินถมถนน	-	ลบ.ม.	68.00		6.00			
5	ค่าลูกรัง (ลงตลอดสาย)								
5.1	ลูกรังหนาเฉลี่ยตลอดสาย	0.20	เมตร						
5.2	ค่าที่ลูกรังผิวจราจร	380.00	ลบ.ม.	102.00		6.00	2,280.00	41,040.00	
รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด								44,040.00	เป็นเงิน